

RINTA-LOPIN ALUEEN TARJOUSLOMAKE

Johtolinjan kaivuu, maa-aineksen varastointi kaivannon viereen, sora-arina, alkutäyttö kaivumailla tai salaojatoralla, salaojien sorastus sekä kaivannon lopputäyttö. Kohteeseen sisältyy jätevesikaivoja 13 kpl ja sadevesikaivoja 37.

€/yksikkö (alv 0 %)

Putkikaivannon kaivu	2300 m³ ktr	_____ /m ³
Kaivannon täyttö	2000 tn	_____ /tn
Salaoja	1300 m	_____ /m
Tonttihaarat	17 kpl (3 m)	_____ /kpl

Massojen leikkaus ja kuljetus

Tiepohjan leikkaus 3000 m ³ ktr, kuljetusetäisyys 4-6 km	_____ /m ³
Tiepohjan leikkaus 1200 m ³ ktr, kuljetusetäisyys 2-3 km	_____ /m ³
Ylijäämämaat 1000 m ³ itd, kuljetusetäisyys 4-6 km	_____ /m ³
Ylijäämämaat 1000 m ³ itd, kuljetusetäisyys 2-3 km	_____ /m ³
Kuljetus edellä mainittua etäämmälle 1 km/m ³ itd	_____ /km
Kuljetus edellä mainittua etäämmälle 1 km/m ³ ktr	_____ /km

Tuntityöt

Tuntiveloitustyötä n. 50 h, kaivinkone Mahdolliset 50 h ylittävät tunnit = yksikköhinta -10 %	_____ /h
Tuntiveloitustyötä n. 30 h, traktori Mahdolliset 30 h ylittävät tunnit = yksikköhinta -10 %	_____ /h

Lisähinnat

Risteämä kaapelin kanssa kaivannossa 15 kpl	_____ /kpl
Kaivannon suuntainen kaapeli 300 m	_____ /m
Risteämät vesijohto ja viemäri 8 kpl	_____ /kpl

Työkoneluettelo ja tuntiveloitushinnat lisätöille pyydetään ilmoittamaan tarjouksen liitteenä. Tarvittavia tietoja ovat: kone, vuosimalli, paino, kuljettajaluettelo, varatyökoneet.

Päiväys ja allekirjoitus

_____, _____. _____. 2021

Urakoitsijan allekirjoitus ja yhteystiedot